

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เชื่อมระหว่างถนนเพชรเกษมกับถนนประชาธรรม หมู่ที่ ๓

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลหินตก

๒. วงเงินงบประมาณ ๔๙๕,๗๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เชื่อมระหว่างถนนเพชรเกษมกับถนนประชาธรรม หมู่ที่ ๓ ตั้งไว้เป็นเงิน ๔๙๕,๗๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือพื้นที่ในการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๔๑ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ค.ส.ล.ศก.๐.๖๐x๑.๐๐ พร้อมบ่อพัก รวมความยาว ๑๐๐ เมตร และดำเนินการก่อสร้างไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตำบลหินตก พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๙๕,๗๐๐.- บาท

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธรรมบุญ สันตยานนท์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายกฤษณะ เมฆาธร	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๖.๓ นายสุรชัย ดาราภัย	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

## สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.เชื่อมระหว่างถนนเพชรเกษมกับถนนประชาธรรม

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 ม.หนา 0.15ม. ยาว 100 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 341 ตรม. พร้อมวางท่อ ค.ส.ล.ศก.0.60X1.00

พร้อมบ่อพัก รวมความยาว 100 เมตร และดำเนินการก่อสร้างไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลหินตก อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 20.00-20.99 บาท

ปรับราคาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วยงาน

เทศบาลตำบลหินตก

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง	ราคากลาง	
1	งาน วางท่อระบายน้ำ							-	
	งานวางท่อระบายน้ำ ศก. 0.30	4.00	ท่อน	420.00	1,680.00	1.3574		2,280.43	
	งานวางท่อระบายน้ำ ศก. 0.60	94.00	ท่อน	1,203.08	113,089.52	1.3574	1,633.061	153,507.71	
	งานบ่อพักน้ำพร้อมฝาเหล็ก	10.00	บ่อ	9,111.78	91,117.80	1.3574	12,368.330	123,683.30	
	งานเจาะท่อ	1.00	ม.	500.00	500.00	1.3574	678.700	678.70	
	งานดินถมหลังท่อ	90.00	ลบม.	256.31	23,067.90	1.3574	347.915	31,312.37	
2	งานผิวจราจร								
	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	15.75	ลบม.	510.27	8,036.75	1.3574	692.640	10,909.09	
	งานคอนกรีต	341.00	ตรม.	350.13	119,394.33	1.3574	475.266	162,065.86	
	งานตัดรอยต่อคอนกรีต	40.00	ม.	50.91	2,036.40	1.3574	69.105	2,764.21	
	งานไหล่ทางหินคลุก	10.00	ลบม.	338.00	3,380.00	1.3574	458.801	4,588.01	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ลบ.ม.	4,000.00	4,000.00	-	4,000.000	4,000.00	
	คิดเป็นราคากลาง							495,789.69	
<b>รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น</b>					<b>366,302.70</b>			495,700.00	
								<b>รวมราคากลางทั้งสิ้น</b>	<b>495,700.00</b>

ตัวหนังสือ

(สีแสดแก่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบ และเห็นชอบกับค่าจ้างงานก่อสร้างดังกล่าว และให้ยึดถือ

ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการฯ

( นายธรรมบุญ สันตยานนท์ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

( นายกฤษณะ เมฆาธร )

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

( นายสุรัชย์ ดารากัย )

นายช่างโยธา